



7000

3500 3500

1.50% 1.50%

車道舗装

切削オーバーレイ工

再生密粒度アスコン (20) $t=5\text{cm}$

舗装工		
アスファルト舗装工	$3.5 \times 200 = 700$ $700 + 274 = 974$	$A = 970\text{m}^2$
区画線工		
実線 (15cm)	$200 + 15 = 215$	$L = 215\text{m}$
破線 (15cm)	$215 / 2 = 107.5$	$L = 108\text{m}$
構造物撤去工		
路面切削工 (5cm)	舗装工より	$A = 970\text{m}^2$
As 敷処分	$970 \times 0.05 = 48.5$ $48.5 \times 2.35 = 114.0$	$V = 49\text{m}^3$ 114t

工事名	土々木親観音寺総額装修工事		
図面名	平面図		
作成年月日			
縮尺		図面番号	/
会社名			
事業者名	恵那市		