

## 1. 数量総括表

# 数量総括表(1)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
土工				式	1	
	道路土工			式	1	
		機械掘削	KCA	m3	810	
		機械床掘	KEA	m3	240	
		機械埋戻	KSA	m3	180	
		路体盛土	BA1 W<2.5m ①	m3	130	
			2.5m≦W<4.0m ②	m3	40	
			W≧4.0m ③	m3	180	
		路床盛土	BA2 W<2.5m ①	m3	200	
			2.5m≦W<4.0m ②	m3	260	
			W≧4.0m ③	m3	750	
		路肩盛土		m3	150	
		畦畔盛土		m3	50	
		不足土		m3	1100	
		盛土法面整形	1:1.5	m2	700	
		切土法面整形	1:1.5	m2	40	
法面工				式	1	
	植生工			式	1	
		種子吹付		m2	740	
擁壁工				式	1	
		石積み擁壁工	1:0.3	式	1	L=1.6m A=2m2

## 数 量 総 括 表 (2)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
排水構造物工				式	1	
	側溝工			式	1	
		PU側溝	PU1-300×300	m	201	
			PU1-300×360	m	49	
			PU1-450×450	m	47	
			PU3-250×250	m	9	
			PU3-300×300	m	68	
		横断側溝	300×300	m	5	
	管渠工			式	1	
			VUφ150	m	15	
			VUφ250	m	3	
	角落し工			式	1	
		角落し(1)		箇所	3	
		角落し(2)		箇所	4	
		角落し(3)		箇所	2	
	集水枳工			式		
		集水枳A-1	500×500×550	箇所	1	
		集水枳A-2	500×500×550	箇所	1	
		集水枳A-3	500×500×500	箇所	1	
		集水枳B	500×500×650	箇所	1	
		集水枳C	500×500×700	箇所	1	
	集水枳嵩上工			式	1	
		既設集水枳	1200×1200	箇所	1	

# 数量総括表(3)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
樋管工				式	1	
	4号樋管工			式	1	
防護柵工				式	1	
	路側防護柵工			式	1	
		防護柵工B	Gr-C-4E	m	62	
舗装工				式	1	
	車道舗装工			式	1	
		表層工	再生密粒度アスコン20top t=50	m2	1380	
		上層路盤工	粒度調整碎石 M-30 t=100	m2	1430	
		下層路盤工	再生クラッシャラン RC-40 t=220	m2	1480	
	車道舗装工 暫定区間(1)			式	1	
		表層工	再生密粒度アスコン20top t=50	m2	396	
		上層路盤工	粒度調整碎石 M-30 t=100	m2	381	
		下層路盤工	再生クラッシャラン RC-40 平均t=164	m2	394	
	車道舗装工 暫定区間(2)			式	1	
		表層工	再生密粒度アスコン20top t=50	m2	454	
		上層路盤工	粒度調整碎石 M-30 t=100	m2	470	
		下層路盤工	再生クラッシャラン RC-40 平均t=116	m2	486	
	支道舗装工			式	1.0	
		表層工	再生密粒度アスコン13top t=40	m2	27	
		路盤工	再生クラッシャラン RC-40 t=140	m2	27	
	歩道舗装工			式	1	
		表層工	再生細粒度アスコン13top t=30	m2	14	
		路盤工	再生クラッシャラン RC-30 t=100	m2	14	

# 数量総括表(4)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
舗装工				式	1	
	路肩舗装工			式	1	
		表層工	再生密粒度アスコン20top t=50	m2	207	
		路盤工	再生クラッシャラン RC-40 t=100	m2	207	
	車道舗装工(交差点部)			式	1	
		表層工	再生密粒度アスコン20top t=50	m2	141	
		上層路盤工	粒度調整碎石 M-30 t=100	m2	141	
		下層路盤工	再生クラッシャラン RC-40 平均t=150	m2	141	
	車道舗装工(取付道路②)			式	1	
		表層工	再生密粒度アスコン20top t=50	m2	129	
		上層路盤工	粒度調整碎石 M-30 t=100	m2	133	
		下層路盤工	再生クラッシャラン RC-40 平均t=220	m2	138	
	カラー舗装工			式	1	
				m2	59	
区画線工				式	1	
	区画線工			式	1	
		溶融式区画線	実線・ゼブラ、白 W=15cm、t=1.5mm	m	959	
		溶融式区画線	実線・ゼブラ、白 W=45cm、t=1.5mm	m	12	
道路付属施設工				式	1	
	道路付属物工			式	1	
		路側式標識工	車道幅員減少 450×450	式	1	

## 数 量 総 括 表 (5)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
構造物撤去工						
	構造物取壊し工			式	1	
		コンクリート構造物取壊し	有筋	m3	38	殻運搬処理含む
			無筋	m3	4	殻運搬処理含む
		ブロック積取壊し		m2	26	9.1m3
		石積取壊し		m2	11	
		AS舗装版取壊し	t=4cm	m2	1760	
		AS舗装殻処理		m3	70	165t
		舗装版切断工	AS t=4cm	m	11	
	構造物撤去・移設工			式	1	
		塩化ビニル管	φ150	m	12	
			φ200	m	3	
			φ250	m	5	
		PU1-90(再設置)		m	1	
		PU1-150(再設置)		m	1	
		道路標識撤去		基	1	
仮設工						
	交通誘導員			人	30	
杭設置工						
	境界杭設置	コンクリート杭		本	52	
		鋸		枚	8	