数 量 総 括 表 （ 1 / 4 ）

工種 ・ 種別 ・ 細別	規 格	単位	数量	摘要
道路改良				
道路土工				
掘削工 土砂掘削	OCA オープンカット	m3	410	
路体盛土	BA1-1 施工幅員2.5m未満	m3	120	
	BA1-2 施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3	100	
	BA1-3 施工幅員4.0m以上	m3	590	
路床盛土	BA2 施工幅員4.0m以上	m3	700	
端田整理	切土	m3	80	81.2
	盛土	m3	90	87.8
作業土工 床掘り	KEA1 平均施工幅1m以上2m未満	m3	110	
	KEA2 標準	m3	130	
埋戻し	KSA1 最大埋戻幅1m未満	m3	100	
	KSA2 最大埋戻幅1.0m以上4.0m未満	m3	60	
畦畔盛土	KBA 施工幅員2.5m未満	m3	50	
購入土	路体盛土	m3	500	
	路床盛土	m3	700	
法面整形工 法面整形	盛土部	m2	230	
	切土部	m2	40	
	畦畔部	m2	100	

数 量 総 括 表 （ 2 / 4 ）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	摘要
擁壁工				
プレキャスト擁壁工	L型擁壁	箇所	1	
排水構造物工				
側溝工				
プレキャストU型側溝	BF300	m	316	
	BF300用蓋	枚	19	
左側取付水路	BF300	箇所	1	
路肩排水工	PU3-300A	箇所	1	
管渠工	1号管渠工	箇所	1	
	2号管渠工	箇所	1	
	3号管渠工	箇所	1	
集水桝工	集水桝イ	箇所	1	
	集水桝ロ	箇所	1	
	集水桝ハ	箇所	1	
	集水桝ニ	箇所	1	
	集水桝ホ	箇所	1	
各筆分水口		箇所	4	
各筆排水口	A型	箇所	5	
	B型	箇所	2	
張りコンクリート工	t=100	m2	13	

数 量 総 括 表　（ 3 / 4 ）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	摘要
構造物撤去工				
構造物取壊し工 舗装版破砕	As t=100以下	m2		
舗装切断	As t=150以下	m		
コンクリート切断	Co t=150以下	m		
コンクリート取壊し	無筋	m3	104	
	有筋・2次製品	m3		
運搬処理工				
殻運搬処分	アスファルト殻処理	m3		
	コンクリート殻処理 無筋	m3	104	
	コンクリート殻処理 有筋・2次製品	m3		
現場発生品運搬	アスファルト殻処理	t		
	コンクリート殻処理 無筋	t	245	
	コンクリート殻処理 有筋・2次製品	t		