

数量総括表

1式当り

工種	名 称	規 格	単位	数量	摘 要
断面修復工集計表			式	1	
	上部工				
	断面修復		m ³	0.199	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無
	断面補修材	ポリマーセメントモルタル	m ³	0.199	
	断面修復		m ³	0.228	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有
	断面補修材	ポリマーセメントモルタル	m ³	0.228	
ひび割れ補修工集計表			式	1	
	下部工				
	ひび割れ補修		m	8.2	
	樹脂漏れ防止材	シール材	kg	1.353	
	注入材	エポキシ樹脂	kg	4.1	
	注入器材		本	82	
水切り設置工集計表			式	1	
	水切り設置工				
	水切り設置		m	8.2	
	水切り材	アイドリップ同等品以上	m	8.2	接着剤含む
仮設工			式	1	
	仮設盛土工	購入土	m ³	6.5	
	土のう工	土のう	m ³	0.4	
		大型土のう	袋	22	
		大型土のう撤去	袋	22	
	掛樋工	ポリエチレン管	m	12	φ 600ダブル管
	足場工	単管傾斜足場	掛m ²	14	安全ネット無
	残土処理		m ³	7	