数　量　総　括　表

工種・種別・細別	規　格	単位	数　量	摘　要
水路工		式	1	
小規模土工		式	1	
床掘		m3	19	19.3
埋戻		m3	12	11.6
残土処理		m3	6	19.3-11.6/0.9=6.4
排水路工		式	1	
組立柵渠工(B型)	W800×H600	m	36	
すり付け工				
練石積工	t=30cm	㎡	3	
敷張コンクリート工	t=20cm	㎡	2	
仮設工		式	1	
仮設道路工		式	1	
敷鉄板　設置撤去	W＝3.0m	m	86	50+36
締切排水工		式	1	
水替えポンプ運転	φ50	箇所	1	
水替仮設パイプ	高密度ポリ管　損料 φ200	m	40	
締切土のう		m3	0.5	1.0*0.5*0.5*2箇所