数 量 総 括 表 （ 1 / 4 ）

工種 ・ 種別 ・ 細別	規 格	単位	数量	摘要
道路改良				
道路土工				
掘削工				
土砂掘削	OCA オープンカット	m3	0	
路体盛土				
	BA1-1 施工幅員2.5m未満	m3	110	
	BA1-2 施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3	300	
	BA1-3 施工幅員4.0m以上	m3	30	
路床盛土				
	BA2 施工幅員4.0m以上	m3	720	
端田整理				
	切土	m3	0	0
	盛土	m3	0	0
作業土工				
床掘り	KEA1 平均施工幅1m以上2m未満	m3	0	
	KEA2 標準	m3	0	
埋戻し	KSA1 最大埋戻幅1m未満	m3	0	
	KSA2 最大埋戻幅1.0m以上4.0m未満	m3	0	
畦畔盛土				
	KBA 施工幅員2.5m未満	m3	0	
購入土				
	路体盛土	m3	490	
	路床盛土	m3	720	
法面整形工				
法面整形	盛土部	m2	390	
	切土部	m2	10	
耕作地進入路復旧		箇所	5	
法面工				
植生工				
盛土部+切土部	種子吹付	m2	360	
	植生基材吹付工（厚さ3cm）	m2		
畦畔部	種子吹付	m2		
防草対策工				
盛土部	法面	m2	320	
	路肩A	m	205	
	路肩B	m	135	

数 量 総 括 表 （ 2 / 4 ）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	摘要
擁壁工				
プレキャスト擁壁工	L型擁壁	箇所	0	
排水構造物工				
側溝工				
プレキャストU型側溝	BF300	m	0	
	BF300用蓋	m	0	
左側取付水路	BF300	箇所	0	
路肩排水工	PU3-300A	箇所	0	
管渠工	1号管渠工	箇所	0	
	2号管渠工	箇所	0	
	3号管渠工	箇所	0	
集水桝工	集水桝イ	箇所	0	
	集水桝ロ	箇所	0	
	集水桝ハ	箇所	0	
	集水桝ニ	箇所	0	
	集水桝ホ	箇所	0	
各筆分水口		箇所	0	
各筆排水口	A型	箇所	0	
	B型	箇所	0	
張りコンクリート工	t=100	m2	0	
防護柵工				
ガードレール	Ｇｒ-C-4E	m	128	
ガードパイプ	Gp-Cp-2E	m	178	
転落防止柵	P種（3E）	m	132	
	P種（3W）	m	48	

数 量 総 括 表 （ 3 / 4 ）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	摘要
舗装工				
車道舗装工 平均幅員3.0m超				
表層	再生密粒度As(20) t=50	m2	1640	
上層路盤	粒度調整砕石 M-30 t=100	m2	1650	
下層路盤	再生クラッシャーラン RC-40 t=150	m2	1580	
歩道舗装工 平均幅員1.4m以上3.0m以下				
表層	再生細粒度As(13) t=30	m2	392	
路盤	再生クラッシャーラン RC-30 t=100	m2	394	
歩道乗入舗装工 平均幅員1.4m以上3.0m以下				
表層	再生密粒度As(13) t=40	m2	24	
路盤	再生クラッシャーラン RC-40 t=140	m2	24	
区画線工				
区画線設置（未供用区間）	白　実線　W=0.15	m	555	
	白　破線　W=0.15 塗布延長（@5.0 @1.0）	m		
	白　実線　W=0.45 停止線	m		
	白　実線　W=0.45 横断歩道	m		
	白　実線　矢印・記号 W=0.15　換算	m		
	駐車ます 白　実線　W=0.15	m		
安全対策工				
	交通誘導員	人・日	100	