数　量　総　括　表

工種・種別・細別	規　格	単位	数　量	摘　要
水路工		式	1	
漏水修繕工		式	1	
高圧洗浄工	30MPa	m2	123	122.5
プライマー塗布（表面被覆工）		m2	123	122.5
表面被覆工（左官）	モルタルt=6mm	m2	123	122.5
不陸調整材	t=3mm	m2	123	122.5
目地充填工		m	13	12.5
機械小運搬	資材 距離50m未満	t	2	
人力小運搬	資材 距離50～100m	t	2	
洪水吐き工		式	1	
木製ゲート板取替工	W1.4×H1.1×t0.03 桧板、防腐剤注入	箇所	1	
人力小運搬	新材搬入 距離50m	m3	0.1	
人力小運搬	旧材搬出 距離50m	m3	0.1	
旧材運搬		m3	0.1	
旧材処分費	木材	t	0.1	
排土工		式	1	
土工		式	1	
人力積込		m3	0.8	
小運搬		m3	0.8	
現場内敷均し		m3	0.8	
仮設工		式	1	
仮締切排水工		式	1	
排水ポンプ運転	8インチ	台	1	
仮設ポンプ設置撤去		箇所	1	
大型土のう	仕拵え・設置・撤去	袋	1	
仮設パイプ設置撤去	φ300	m	100	
仮設パイプ小運搬	人力	m	100	平均50m×2回（設置、撤去）
仮設パイプ小運搬	機械	m	100	50m×2回（往路及び復路）
仮設道路工		式	1	
敷鉄板	水路伏せ越し用 1.8×0.9	枚	4	A=4×1.8×0.9=6.48㎡
階段工	W＝1.0m	m	10	